

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233251-3 Wymiana nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana nawierzchni dziedzińca budynku przy ul. Senatorskiej 14w Warszawie
INWESTOR : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
ADRES INWESTORA : 02-730 Warszawa, Al. Wilanowska 204

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Roman Lis
DATA OPRACOWANIA : 27.07.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.07.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 76-130 pojazdów na godzinę	m ²		
d.1	0811-04 z.o.2.13. 9902-02 analogia	601	m ²	601.000	
				RAZEM	601.000
2	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm	m ²		
d.1	0802-05 0802-06	601	m ²	601.000	
				RAZEM	601.000
3	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 29 km grunt.kat. III	m ³		
d.1	0108-06 0108-08	601*0.2	m ³	120.200	
				RAZEM	120.200
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km - wywiezienie płyt kamiennych w ilości 601m ² . Płyty o zmiennej grubości.	ryczałt		
d.1	0108-11 0108-12	1	ryczałt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Budowa nawierzchni z kostki granitowej wraz z wykonaniem podbudowy			
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0103-04	601	m ²	601.000	
				RAZEM	601.000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2	0114-05	601	m ²	601.000	
				RAZEM	601.000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2	0114-07 0114-08	601	m ²	601.000	
				RAZEM	601.000
8	KNR 2-31	Wjazdy do bram z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej o wymiarach 15x17 w kolorze szarym gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 3 cm	m ²		
d.2	0505-04 analogia	601	m ²	601.000	
				RAZEM	601.000
9	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod obrzeże kamienne	m ³		
d.2	0402-04 analogia	107*0.035	m ³	3.745	
				RAZEM	3.745
10	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - budowa obrzeży kamiennych	m		
d.2	0407-04 analogia	107	m	107.000	
				RAZEM	107.000
3		Prace towarzyszące			
11	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
d.3	1406-02	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000